RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) REHABILITASI ASRAMA

PANTI ASUHAN AL-HIDAYAH PONDOK PESANTREN HIDAYATULLAH SORONG TAHUN ANGGARAN 2020

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
ı.	PEKERJAAN DINDING DAN LANTAI				
	1. Pekerjaan kupas diding lama	1,00	ls	3.000.000,00	3.000.000,00
	2. Plesteran dinding	300,04	m²	47.550,00	14.266.902,00
	3. Pek.acian	250,00	m²	16.250,00	4.062.500,00
	4. Lantai keramik 40 x 40 cm	102,00	m²	137.007,00	13.974.714,00
	5. Cor rabat	2,50	m³	1.219.250,00	3.048.125,00
	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFON				
II	 Pekerjaan bongkar atap yang rusak 	1,00	ls	3.750.000,00	3.750.000,00
	2. Pas. Kuda-kuda dan skor kayu besi 5/10	2,00	m³	4.297.080,00	8.594.160,00
	3. Pas. Gording kayu besi 5/10	1,87	m³	3.371.100,00	6.303.957,00
	4. Pas.atap seng	253,20	m²	73.995,00	18.735.534,00
	5. Pas. Listplank kayu	18,12	m²	120.780,00	2.188.533,06
	6. Pas. Bubungan dan talang	33,80	2	62.415,00	2.109.627,00
	8: Bas: Platonadandrangka	243,986	M ²	129:343;88	24:374:449;00
	PEKERJAAN KUSEN,KACA,KUNCI DAN ALAT				
Ш	PENGGANTUNG	1.00			4 700 000 00
	1. Pek.bongkar pintu dan jendela	1,00	ls 3	1.700.000,00	1.700.000,00
	2. Pas. Kusen jendela dan pintu	1,05	m³	1.900.000,00	1.995.000,00
	3. Pas. Daun pintu panil kayu	3,27	m ³	414.876,00	1.356.644,52
	4. Pas. Jendela kaca 5mm	6,25	m ²	325.290,00	2.033.062,05
	5. Pas. Jalusi	8,07	m	279.900,00	2.258.793,00
	6. Pas. Kunci tanam 2 slaag	2,00	bh	158.000,00	316.000,00
	7. Pas. Engsel pintu	6,00	bh	38.300,00	229.800,00
	8. Pas. Jendela	40,00	bh	38.300,00	1.532.000,00
	9. Pas. Grendel 10. Pas. Kait angin	20,00 20,00	bh bh	29.500,00 24.000,00	590.000,00 480.000,00
	PEKERJAAN PENGECETAN			,	
IV	1. Cat kayu	73,39	m²	24 225 00	2 512 506 65
1 V	2. Cat tembok	473,04	m ²	34.235,00	2.512.506,65 9.465.057,36
	3. Cat plafond	311,09	m ²	20.009,00	6.224.599,81
	4. Cat atap	325,20	m ²	20.009,00 17.910,00	5.824.332,00
	PEKERJAAN MECANIKAL ELEKTRIKAL				
٧	1. Pek.bongkar listrik lama	1,00	ls	2.000.000,00	2.000.000,00
	2. Lampu SL 18 watt	20,00	ttk	191.500,00	3.830.000,00
	3. Stop kontak	4,00	ttk	128.800,00	515.000,00
	4. Saklar	4,00	ttk	125.500,00	502.000,00
	5. Sekring box phase (2 grup)	1,00	unit	570.000,00	570.000,00
	PEKERJAAN FINISHING				
VI	Pembersihan lokasi	1,00	ls	1.500.000,00	1.500.000 ,00
			D TOTA LATKAN		153.769.791,45

REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA (R A B)

PROGRAM: REHAB ASRAMA SANTRI PANTI ASUHAN AL-HIDAYAH

PEKERJAAN : REHAB GEDUNG ASRAMA PANTI

LOKASI : JL. SUPRIYADI SP III KELURAHAN MAKBUSUN DISTRIK MAYAMUK KABUPATEN SORONG

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)	
ı	PEKERJAAN DINDING	38.352.241,00	
п	PEKERJAAN ATAP	69.982.755,06	
ш	PEKERJAAN KUSEN,KACA,KUNCI,DAN ALAT PENGGANTUNG	12.491.299,57	
IV	PEKERJAAN PENGECATAN	24.026.495,82	
V	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL	7.417.000,00 1.500.000,00	
VI	PEKERJAAN FINISHING		
	T O T A L KESELURUHAN	153.769.791	
	DIBULATKAN	153.700.000	

Terbilang :Seratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah

Sorong, 15 Januari 2020 YAYASAN PONDOK PESANTREN HIDAYATULLAH PANTI ASUHAN AL-HIDAYAH KAB.SORONG

IHWAN ARIFIN, S.Sos

ABDUL HANAN S.Pd.I Sekretaris

Ketua